

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Kanalizačná prípojka pre objekty na p.č. 1/4 a 1/5**

JKSO:

Miesto: Kysak

KS:

Dátum: 28. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Kysak

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.Peter Szabó

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

**Cena bez DPH**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	#ODKAZ!
znižovaná	#ODKAZ!	20,00%	#ODKAZ!

**Cena s DPH**

**v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Kanalizačná prípojka pre objekty na p.č. 1/4 a 1/5**

Miesto: Kysak  
Objednávateľ: Obec Kysak  
Zhotoviteľ:

Dátum: 28. 8. 2022  
Projektant: Ing.Peter Szabó  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemné práce

---

4 - Vodorovné konštrukcie

---

8 - Rúrové vedenie

---

99 - Presun hmôt HSV

---

### 2) Ostatné náklady

GZS  
Sťažené podmienky

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba:

**Kanalizačná prípojka pre objekty na p.č. 1/4 a 1/5**

Miesto: Kysak  
Objednávateľ: Obec Kysak  
Zhotoviteľ:

Dátum: 28. 8. 2022  
Projektant: Ing.Peter Szabó  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemné práce				
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	104,087		
2	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,809		
3	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,066		
4	M	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	50,518		
D	4		Vodorovné konštrukcie				
5	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,355		
D	8		Rúrové vedenie				
6	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000		
7	K	837312221.S	Montáž kamenin. tvarovky jednoosej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenin.potrubi DN 150	ks	1,000		
8	M	KGUS150	Prechod kamenina/PVC DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	1,000		
9	K	837385121.S	Výsek a montáž kameninovej odbočnej tvarovky na kameninovom potrubí DN 350	ks	1,000		
10	M	597120006100.S	Kameninová hrdlová odbočka DN 350/150,	ks	1,000		
11	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	69,298		
12	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	11,000		
13	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000		
14	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000		
15	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	69,298		
16	K	894431147.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2400 do 3520mm	ks	4,000		
17	M	KGSGK400/160	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením,	ks	4,225		
18	M	KGSR400/22	Predĺženie DN 400, dĺžka 3 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty,	ks	4,225		
19	M	KGDOV400	Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400,	ks	4,225		
20	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	69,298		
D	99		Presun hmôt HSV				
21	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t			